SG基準合格
幼児同乗器

チャイルドキャリアー取扱説明書

Model CHC-300

（図1）



（図2）

■チャイルドキャリアーの組立方法

1. シート足部（底の孔）に仮止めされている短ネジ（12mm）を一旦外し、フットガードをシート足部に短ネジと波ワッシャで丸棒に締め付けます。シート横孔に短ネジ（12mm）と波ワッシャ、四角ナットを使って、フットガード側面を固定してください。（図1）
2. グリップを自転車のキャリアーの上に乗せ、その真上から組み立てたシートを降ろしてグリップにはめ込みます。（図1）この時シートベルトが図2のように凹みを通るようにしてください。
3. 取付け金具を荷台の下から入れ、シート側から長ネジ4本と波ワッシャを使い荷台を挟んで締め付けてください。
   ＊長ネジには長さが2種（45mm、40mm）あります。前の2箇所に45mmのネジを使用してください。
4. 各ネジを再度しっかり締め付けてください。
   ベルトはキャリアーを荷台に固定したままでも一方を先にたるませてから反対側を引っ張ると動き、調節が可能です。（図2→部）

完成図



■ クッションネットをシート側に倒せばチャイルドシート、グリップ側に倒せばカゴとしてご利用いただけます。
（クッションネットが破損したときは別途お買い求めください）

■取扱上の注意事項

警告　**必ずドレスガード付き自転車に取付けてください。ドレスガードが付いていない場合は取付けてください。**

1. 取り扱い説明書は必ず読み、読んだ後保管してください。
2. 取付けできる自転車は後ろ荷台の幅が150mm以上173mm以下で、容量表示がクラス18以上（幼児の体重に合わせてください）で両立スタンドの付いた自転車です。
   1本スタンドの自転車に取付けてはいけません。また20インチ以下のミニサイクルには取付けないでください。
3. 幼児の使用年令は2才から6才未満としてください。
4. 自転車への取付け時に次の点に注意してください。
   (a) 自転車に取付ける幼児座席は1つに限る。
   (b) 使用中、幼児の手足が届く範囲に自転車用錠がある場合は錠が作動して危険があるのでその位置などに十分注意する。
   (c) チャイルドキャリアーの取付け位置はペダルを漕いだ時、靴がフットガードに触れないように決める。
   (d) 自転車への取付けは組立整備士がいる販売店で行う。
5. 使用上次の点に注意してください。
   (a) 使用する時は取付けが確実であることを確認し、破損、変形等したままで使用しない。
   (b) 幼児には必ず靴を履かせる。
   (c) 幼児を乗せる時は、幼児が正しい姿勢であることを確認し、特に足部の位置に留意する。
   (d) 幼児が握りをしっかり握るように留意する。
   (e) 幼児を乗せる時は幼児を最後に乗せ、降ろす時は最初に降ろすこと。
   (f) 幼児には必ず適応するヘルメットを着用させ、シートベルトを使用する。
   (g) 使用中幼児が寝ないように留意する。
   (h) 幼児を乗せたまま自転車から手を離さない。
   (i) シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意する。
   (j) 雨ざらしにしない。
   (k) 使用にあたっては交通法規を守る。

製造発売元
CAT EYE
株式会社キャットアイ
〒546-0041　大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
国内サイクル営業／TEL:06-6719-2631（代）
海外サイクル営業／TEL:06-6719-7781（代）

意匠登録済み　日本製

Copyright© 2005 CatEye Co., Ltd.

Printed in Japan　CHCMJ3-050330
0688400 3